

Росненская городская управа
г. Росны Росненского уезда
Новгородской губернии

ДЕРЖАРХІВ
Сумської області
Фонд № 997
Опис № 2
Архив № 26

Счета
на расходы по содержанию
Новгородской уезды

1917 г.

на 2 месяца

ДЕРЖАРХІВ
Сумської області
Фонд № 997
Опис № 2
26

№ архива

№ описи

По описи № 41

Кв. суд. 1917г.

Роменский филиал Сумского
Областного Государственного
Архива МЗД
№ 41
7997

ДѢЛО

Роменской Городской Управы

по техническому отдѣлу.

сводка

на работы по окладу

персоналу ссуд Полтавской

улицы

● Начато _____ 1917 г.

Окончено _____ 1917 г.

НА

2

ЛИСТАХЪ

Роменский филиал Сумского
Областного Государственного
Архива МЗД
№ 41
7997
26

№ 1000 от 10.10.1911

РОМЕНСКАЯ
ГОРОДСКАЯ УПРАВА

С М Ъ Т А

на работы по окончанию замощения Полтавской улицы

на сумму 996 руб. 94 коп.

Составлена по урочному положению и
справочнымъ цѣнамъ

за _____ мѣсяць 191 г.

№	Названіе работъ и матеріаловъ	Количе- ство	Матеріалы и рабочая сила				§§ у. п.	Примѣчаніе
			Ц Ъ Н А					
			За одну		За всѣ			
			РУБ.	КОП.	РУБ.	КОП.		
	I.ЗЕМЛЯНЫЯ РАБОТЫ:							
I.	Произвести планировку обочинъ у тротуаровъ кв.саж.							
	/40,00x44,00/. /40,00x3.00/=	280	-	45	126	-		
2.	Убрать щебень и камень							
	пудовъ 3500	3500	-	05	175	-		
3.	Выкопть рвы для укладки бор- дюровъ куб.сж.0,06x0,20x90,00=1.08	5	-	5	40	30		
	Землекоповъ 2x2,50=5,00							
	И Т О Г О :				306	40		
	II.ПЛОТНИЧНЫЯ РАБОТЫ:							
4.4.	Сдѣлать форму для бетонныхъ камней размѣровъ 3 вершка х х 9 1/2 вершк.х0,66сж.	шт. 4	2	50	10	00		
	Досокъ I 1/2дм.х5верш дм.2 арш.	шт. 18	1	10	19	80		
	Гвоздей 6дм. фунт.	20	-	80	16			
	И Т О Г О :				45	80		

№	Название работъ и матеріаловъ	Количе- ство	Материалы и рабочая сила				у. п.	Примѣчаніе
			Ц Ъ Н А					
			За одну		За всеѣ			
			РУБ.	КОП.	РУБ.	КОП.		
	III. Б Е Т О Н Н Я Р А Б О Т Ы:							
5	Приготовить 1,00 куб. сж. бетона ручнымъ способомъ. кам. 1х4.00=400 рабочихъ=16х2.50=40.00 цементн.раств.0,4х305,30= 122.12 щеб.мѣлк.куб.саж. 1х200=							
	----- 3 66.12							
6.	Приготовление 1,00 куб.сж.цемен. тнаго раств./1:4/ каменщ.2х4,00= 8.00 рабоч. 12х2.50= 30.00 цемент.уд.176х1.30=228.80 песку куб.саж.1х35,00=35.00 воды бочекъ3.5х1.00=3.50 ----- 305.30							
7.	Сдѣлать бетонные камни куб.саж 1.08 Кам.1х4.00= 4.00 раб.6х2.50=15.00 бетон.куб.сж.1,05х336,12=384.48 ----- 403. 43	1.08	403	43	435	70		
8	Уложить бетонные камни пог.сж.	90	2	-	180	-		
	Итого:				615	70		
	Общій итогъ				967	90		
	На приспособленія 3%				29	04		
	Всего по смѣтѣ				996	94		

Инженеръ

Н. Кукинъ

У цій справі пронумеровано 2 шів

Препасом дв

Архтехроб
Роменськ. ДІА

25/II 1937 р.

Гаврилов

справі пр. 2

Препасом дв

28 серпня 1937 р.

Гаврилов

ЗАВІРКА І НАПИС

З даній справі пр. дв 2 аркушів

Л. Меміш 1936 р.

Підпис Гаврилов